

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

LOGRADOURO:	Rua Alvino Roberto Hanauer	Data Orçamento:	ABR/2018
TRECHO:	Est. 0+00,00 - Est. 0+290	BDI:	24,03%
EXTENSÃO (m):	290,00	ART:	
LARGURA PISTA (m)	9,00	LARGURA PASSEIO (m): - (2x) 3,00	

Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quantitativos	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
1 SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	5,00	315,29	391,05	351,95	39,10	1.759,75	195,50	1.955,25
SUB-TOTAL (1) >>>>>									1.759,75	195,50	1.955,25
2 TERRAPLENAGEM											
2.1	89895	Escavação carga e transporte de material inservível DMTs6km	m³	142,50	18,10	22,45	20,21	2,24	2.879,93	319,20	3.199,13
2.2	89896	Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria DMTs6km	m³	1.279,00	18,10	22,45	20,21	2,24	25.848,59	2.864,96	28.713,55
SUB-TOTAL (2) >>>>>									28.728,52	3.184,16	31.912,68
3 PAVIMENTAÇÃO											
3.1	72961	Regularização e compactação do subleito	m²	2.755,00	1,26	1,56	1,40	0,16	3.857,00	440,80	4.297,80
3.2	96399	Sub-base de rachão (e=0,30m)	m³	826,50	69,14	85,75	77,18	8,57	63.789,27	7.083,11	70.872,38
3.3	72843	Transporte de rachão DMTs 50km	DMTs 50,00 km	txKm	82.650,00	0,72	0,89	0,80	66.120,00	7.438,50	73.558,50
3.4	72844	Carga, manobras e descarga de rachão	t	1.653,00	0,75	0,93	0,84	0,09	1.388,52	148,77	1.537,29
3.5	96396	Base de brita graduada (e=0,17m)	m³	468,35	84,66	105,00	94,50	10,50	44.259,08	4.917,67	49.176,75
3.6	72843	Transporte de brita graduada DMTs 50km	DMTs 50,00 km	txkm	51.518,50	0,72	0,89	0,80	41.214,80	4.636,67	45.851,47
3.7	72848	Carga, manobras e descarga de brita graduada	t	1.030,37	2,00	2,48	2,23	0,25	2.297,73	257,59	2.555,32
3.8	96401	Imprimação asfáltica com CM-30	m²	2.755,00	4,07	5,05	4,55	0,50	12.535,25	1.377,50	13.912,75
3.9	Composição 01	CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (e=0,05m)	m³	130,50	565,51	701,40	631,26	70,14	82.379,43	9.153,27	91.532,70
3.10	72843	Transporte de CBUQ até 50km	DMTs 50,00 km	txkm	15.660,00	0,72	0,89	0,80	12.528,00	1.409,40	13.937,40
3.11	72846	Carga, manobras e descarga de CBUQ	t	313,20	3,76	4,66	4,19	0,47	1.312,31	147,20	1.459,51
3.12	94273	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado	m	580,00	33,75	41,86	37,67	4,19	21.848,60	2.430,20	24.278,80
3.13	72961	Regularização de passeios	m²	1.740,00	1,26	1,56	1,40	0,16	2.436,00	278,40	2.714,40
3.14	94116	Lastro de brita	m³	87,00	116,79	144,85	130,37	14,48	11.342,19	1.259,76	12.601,95
3.15	92396	Execução de passeio (calçada) em bloco de concreto 6cm	m²	1.740,00	49,89	61,88	55,69	6,19	96.900,60	10.770,60	107.671,20
SUB-TOTAL (3) >>>>>									464.208,78	51.749,44	515.958,22
4 SINALIZAÇÃO											
4.1	72947	Pintura sinalização horizontal pista faixa l=12cm	m²	37,00	20,62	25,57	23,01	2,56	851,37	94,72	946,09
4.2	DAER 7264	Placa sinalização velocidade completa	unid	2,00	358,05	444,09	399,68	44,41	799,36	88,82	888,18
4.3	DAER 7321	Suporte Metálico 2"x3,0m	unid	2,00	58,31	72,32	65,09	7,23	130,18	14,46	144,64
SUB-TOTAL (4) >>>>>									1.780,91	198,00	1.978,91
TOTAL DO ORÇAMENTO									496.477,96	55.327,10	551.805,06

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Adotados os encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI;
 Valores unitários sem desoneração da mão de obra;
 Tabela de preços SINAPI - MARÇO/2018; DAER - MAIO/2017