

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COBERTURA ACESSO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERNIAN

Item	Serviços	Un.	Quant.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		Total (R\$)
				Material	Mão de Obra	Total	Material	Mão de Obra	
1	Blocos fundação pilares (60x60x50)cm	m³	4,00	630,00	350,00	980,00	2.520,00	1.400,00	3.920,00
2	Pilares concreto armado pré-moldado (15x15x300)cm	Un.	22,00	95,00	25,00	120,00	2.090,00	550,00	2.640,00
3	Piso concreto polido, espessura 10,0 cm, incluso concreto usinado Fck 25Mpa, lona, tela aço 4,2mm cada (15x15)cm, cura, polimento mecanizado e corte juntas dilatação	m²	172,57	64,00	15,00	79,00	11.044,48	2.588,55	13.633,03
4	Cobertura metálica: tesouras, terças, telhas e cumeeiras	m²	215,00	109,00	59,00	168,00	23.435,00	12.685,00	36.120,00
5	Algerosa fechamento oitões	ml	8,00	35,00	12,00	47,00	280,00	96,00	376,00
6	Calha em chapa de aço galvanizado	ml	14,00	41,00	12,00	53,00	574,00	168,00	742,00
7	Tubo pvc águas pluviais e conexões até o chão	ml	15,00	16,00	7,00	23,00	240,00	105,00	345,00
8	Pintura pilares e alvenaria vazada pórtico	vb	1,00	170,00	200,00	370,00	170,00	200,00	370,00
				TOTAL (R\$)			40.353,48	17.792,55	58.146,03

Presidente Lucena, 18 de junho 2018.

Vanderley Euclides Hnasen

Eng. Civil - CREA RS069153