RETIFICAÇÃO 001
Processo Administrativo n°**050/2020**
Tomada de Preços Edital n°**012/2020**

OBJETO: contratação de empresa especializada para executar a obra de pavimentação asfáltica da Rua Erny O. Prass (trecho sul) numa extensão de 309,00 metros; Rua Erny O. Prass (trecho norte) numa extensão de 336,00 metros; Rua Alvino R. Hanauer (trecho sul) numa extensão de 190,00 metros; Rua Alvino R. Hanauer (trecho norte) numa extensão de 340,00 metros. Totalizando 1.175 metros.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA**, no uso de suas atribuições legais, **RETIFICA** o Edital de **Tomada de Preços n°012/2020**, nos seguintes termos:

ALTERA o Cronograma de Planilha Orçamentária identificada como Logradouro: Rua Alvino Roberto Hanauer (Trecho Sul) numa extensão de 190 metros, anexada ao edital, devendo constar a que segue anexa a esta retificação e,

ALTERA a data de abertura dos envelopes de propostas e documentação, o qual passa a ser **09 de outubro de 2020**, às **08h30min**, na Sede da Prefeitura Municipal de Presidente Lucena.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Presidente Lucena, 22 de setembro de 2020.

Simone Fabiane Carvalho Grejanin
OAB/RS 113.638
Retificação examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.

Gilmar Führ
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se

César Alberto Karling
Secretário Municipal de Administração, interino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

LOGRADOURO: Rua Alvino Roberto Hanauer (Trecho Sul) — Data Orçamento: AGOSTO/2020
TRECHO: Est. 0+00,00 - Est. 9+10 — Data Base Preço: 24,03%
EXTENSÃO (m): 190,00
LARGURA PISTA (m) 9,00 — LARGURA PASSEIO (m): - (2x) 3,00

Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quantitativos	Preço Unitário (R$)	Preço Unitário c/ BDI (R$)	Valor Unitário (R$)		Valor Total (R$)		Valor Total (R$)
							Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
1		TERRAPLENAGEM									
1.1		Serviços Iniciais									
1.1.1	COMP. 01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	429,08	532,19	425,75	106,44	1.915,88	478,98	2.394,86
1.1.2	98525	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal	m²	570,00	0,26	0,32	0,26	0,06	148,20	34,20	182,40
1.1.3	72888	Carga e descarga de mecânizada de solo	m³	114,00	0,79	0,98	0,78	0,20	88,92	22,80	111,72
1.1.4	97913	Transporte comercial - bota-fora DMT= 10,00 km	m³xkm	1.425,00	1,76	2,18	1,74	0,44	2.479,50	627,00	3.106,50
1.1.5	100574	Espalhamento de material - bota fora	m³	114,00	0,90	1,12	0,90	0,22	102,60	25,08	127,68
1.2		Movimentação Terra - Greide									
1.2.1	83338	Escavação de mat. 1a cat.	m³	430,00	2,18	2,70	2,16	0,54	928,80	232,20	1.161,00
1.2.2	72888	Carga e descarga de mecânizada de solo	m³	430,00	0,79	0,98	0,78	0,20	335,40	86,00	421,40
1.2.3	97913	Transporte comercial - bota-fora DMT= 10,00 km	m³xkm	2.512,50	1,76	2,18	1,74	0,44	4.371,75	1.105,50	5.477,25
1.2.4	100574	Espalhamento de material - bota fora	m³	251,25	0,90	1,12	0,90	0,22	226,13	55,27	281,40
1.2.5	96385	Compactação de aterros - 100% PN	m³	143,00	6,76	8,38	6,70	1,68	958,10	240,24	1.198,34
		SUB-TOTAL (1) >>>>>							11.555,28	2.907,27	14.462,55
2		PAVIMENTAÇÃO									
2.1	100576	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.767,00	1,46	1,81	1,45	0,36	2.562,15	636,12	3.198,27
2.2	96399	Sub-base de rachão, exclusive transporte	m3	163,40	65,35	81,05	64,84	16,21	10.594,86	2.648,71	13.243,57
2.3	93590	Transporte comercial - sub-base DMT= 36,20 km	txkm	6.802,34	0,51	0,63	0,50	0,13	3.401,17	884,31	4.285,48
2.4	72844	Carga, manobras e descarga de rachão	t	277,78	0,53	0,66	0,53	0,13	147,22	36,11	183,33
2.5	96396	Base de brita graduada, exclusive transporte	m³	353,40	89,59	111,12	88,90	22,22	31.417,26	7.852,55	39.269,81
2.6	93590	Transporte comercial - base DMT= 36,20 km	txKm	18.677,90	0,51	0,63	0,50	0,13	9.338,95	2.428,12	11.767,07
2.7	72849	Carga, manobras e descarga de base de brita graduada	t	530,10	1,82	2,26	1,81	0,45	959,48	238,55	1.198,03
2.8	96401	Imprimação de base com CM-30	m²	1.710,00	5,92	7,34	5,87	1,47	10.037,70	2.513,70	12.551,40
2.9	96402	Pintura de ligação com RR-2C	m²	1.710,00	1,66	2,06	1,65	0,41	2.821,50	701,10	3.522,60
2.10	COMP. 02	Capa asfáltica em CBUQ com CAP-50/70 (esp. 0,05m)	m³	85,50	715,23	887,11	709,69	177,42	60.678,50	15.169,41	75.847,91
2.11	95303	Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ DMT= 36,20 km	m³ x km	7.428,24	0,83	1,03	0,82	0,21	6.091,16	1.559,93	7.651,09
2.12	72846	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente	t	205,20	2,63	3,26	2,61	0,65	535,57	133,38	668,95
		SUB-TOTAL (2) >>>>>							138.585,52	34.801,99	173.387,51
3		OBRAS COMPLEMENTARES									
3.1	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado, fornecimento e aplicação - 12x15x30x100cm	m	389,00	37,85	46,95	37,56	9,39	14.610,84	3.652,71	18.263,55
3.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	105,03	3,60	4,47	3,58	0,89	376,01	93,47	469,48
		SUB-TOTAL (3) >>>>>							14.986,85	3.746,18	18.733,03
4		SINALIZAÇÃO									
4.1	72947	Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva	m²	22,80	13,02	16,15	12,92	3,23	294,58	73,64	368,22
4.2	34723	Placa de sinalização refletiva sem suporte	m²	0,26	693,00	859,54	687,63	171,91	178,78	44,70	223,48
4.3	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua, 45x25cm	unid	1,00	58,31	72,32	57,86	14,46	57,86	14,46	72,32
4.4	21013	Suporte de aço galvanizado D=2"	m	3,00	38,69	47,99	38,39	9,60	115,17	28,80	143,97
4.5	92873+94962	Base para suporte com concreto não-estrutural	m³	0,18	429,31	532,48	425,98	106,50	76,68	19,17	95,85
		SUB-TOTAL (4) >>>>>							723,07	180,77	903,84
5		MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS									
5.1	COMP. 03	Mobilização de equipamentos	und.	1,00	6.714,09	8.327,57	8.327,57	0,00	8.327,57	0,00	8.327,57
5.2	88321	Técnico de laboratório	h	99,23	99,23	123,07	0,00	123,07	0,00	12.211,70	12.211,70
5.3	88249	Auxiliar de laboratório	h	39,72	39,72	49,26	0,00	49,26	0,00	1.956,41	1.956,41
5.4	99064	Serviços topográficos para pavimentação	m²	570,00	0,38	0,47	0,38	0,09	216,60	51,30	267,90
		SUB-TOTAL (5) >>>>>							8.544,17	14.219,41	22.763,58
		TOTAL DO ORÇAMENTO							174.394,89	55.855,62	230.250,51

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Adotados os encargos sociais estebelecidos pelo SINAPI / Valores unitários sem desoneração da mão de obra / Tabela de preços SINAPI - AGO/2020; SICRO:OUT/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Alvino Roberto Hanauer (Trecho Sul)

ITEM	*SERVIÇOS*	*DIAS*		TOTAL
		30	*60*	
1.	Mobilização, Serviços Topográficos e Ensaios	*50,0%*	*50,0%*	
		11.381,79	11.381,79	R$ 22.763,58
2.	Terraplenagem	*100%*		
		14.462,55		R$ 14.462,55
3.	Pavimentação	*50%*	*50%*	
		86.693,76	86.693,76	R$ 173.387,51
4.	Sinalização		*100%*	
			903,84	R$ 903,84
5.	Obras Complementares		*100%*	
			18.733,03	R$ 18.733,03
Mensal		R$ 112.538,10	R$ 117.712,42	DATA BASE
Acumulado		R$ 112.538,10	R$ 230.250,51	jan/18